

---

Subject: Problema con zapper TeleSystem TS6290.  
Posted by [SOMMERGIBILE](#) on Thu, 08 Dec 2011 10:21:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Non riceveva assolutamente niente.  
Ho interposto un attenuatore regolabile fra la presa a muro ed il decoder, e con il potenziometro posizionato circa a met  vedo tutti i canali. Evidentemente il decoder non dispone di u CAG. Sulla stessa presa a muro il tv Philips funziona perfettamente senza attenuatore; gli olandesi si che sanno progettare i tv (ma solo quelli...).

--  
Sito di schemi elettronici utili e belli, di "SOMMERGIBILE":  
<http://am3zz.altervista.org>

---

---

Subject: Re: Problema con zapper TeleSystem TS6290.  
Posted by [SOMMERGIBILE](#) on Thu, 08 Dec 2011 10:22:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

"SOMMERGIBILE"

> non dispone di u CAG.

un CAG  
(o AGC).

> Sito di schemi elettronici utili e belli, di "SOMMERGIBILE":  
> <http://am3zz.altervista.org>  
>

---

---

Subject: Re: Problema con zapper TeleSystem TS6290.  
Posted by [G.B.](#) on Sun, 01 Jan 2012 19:57:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Il 08/12/2011 11.21, SOMMERGIBILE ha scritto:  
> Non riceveva assolutamente niente.  
> Ho interposto un attenuatore regolabile fra la presa a muro ed il decoder, e con il potenziometro posizionato circa a met  vedo tutti i canali.

Successo anche a me a casa di un cliente con un altro decoder. BER e s/n ottimi sullo strumento, ho provato il decoder in un'altra stanza e funzionava, poi ho controllato connettori e prese, ho pure cambiato il cavo di discesa, niente. Il giorno dopo ho avuto un'illuminazione e ho comprato un attenuatore.

Brutta figura :-)

---